

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--|---|------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Wykonanie dokumentacji technicznej | | | |
| 1 | | Prace przedprojektowe | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Projekt Architektoniczno Budowlany | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | | Projekt Techniczny | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | | Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Roboty budowlane | | | |
| 5 | KNR-W 4-01 0529-03 | Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy tytanowo cynkowej | m | | |
| d.2 | | 62 | m | 62,000 | |
| | | | | RAZEM | 62,000 |
| 6 | KNR-W 4-01 0531-03 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy tytanowo cynkowej | m | | |
| d.2 | | 74 | m | 74,000 | |
| | | | | RAZEM | 74,000 |
| 7 | KNR K-05 0103-02 | Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu | m2 | | |
| d.2 | | 319,60 | m2 | 319,600 | |
| | | | | RAZEM | 319,600 |
| 8 | KNR-W 4-01 0418-02 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk | m2 | | |
| d.2 | | 319,60 | m2 | 319,600 | |
| | | | | RAZEM | 319,600 |
| 9 | KNR-W 4-01 0524-02 z.sz.2.4. 9910-02/5 | Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy tytan - cynk. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm - nachylenie 60-85 % | m2 | | |
| d.2 | | 360 | m2 | 360,000 | |
| | | | | RAZEM | 360,000 |
| 10 | KNR K-06 0101-03 | Zabezpieczenie połączeń na istniejącym odeskowaniu | m2 | | |
| d.2 | | 360 | m2 | 360,000 | |
| | | | | RAZEM | 360,000 |
| 11 | TZKNBK V -318 | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Przyjęto 30% elementów do wymiany | szt. | | |
| d.2 | | 95,88 | szt. | 95,880 | |
| | | | | RAZEM | 95,880 |